



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 апреля 2026 года

№ 108-р

О проведении профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 1 в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2026 года

В связи с проведением профилактических работ на очистных сооружениях водопровода, а также подготовкой сетей и сооружений водопровода к работе в весенне-летний период:

1. Утвердить прилагаемый Перечень профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 1 (ПОСВ-1) в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2026 года (далее - Перечень).

2. Муниципальному унитарному предприятию города Астрахани «Астрводоканал»:

2.1. Произвести полную остановку правобережных очистных сооружений водопровода № 1 с прекращением подачи питьевой воды в правобережную часть города с 21.00 24.04.2026 до 14.00 25.04.2026.

2.2. Закончить профилактические работы на правобережных очистных сооружениях водопровода № 1 до 12.00 25.04.2026.

2.3. При остановке правобережных очистных сооружений водопровода № 1 организовать две точки по отпуску воды (Правобережные очистные сооружения водопровода №2, Левобережные очистные сооружения водопровода) для бесперебойной работы хлебозаводов, учреждений здравоохранения и образования, находящихся в правобережной части города.

2.4. В срок до 29.04.2026 благоустроить территории, на которых производились работы, указанные в Перечне.

2.5. Предварительно согласовать с филиалом публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» (далее филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») порядок подключения оборудования и порядок расчета за потребленную электроэнергию.

011570*

3. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проинформировать население города о принятом распоряжении администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в средствах массовой информации.

4. Главе администрации Трусовского района города Астрахани проконтролировать завершение предприятиями и подрядными организациями работ, не вошедших в утвержденный Перечень.

5. Рекомендовать заместителю генерального директора - директору филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» обеспечить подключение электронасосного оборудования на участках, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций при наличии возможности, и обеспечить отключение линий электропередач.

6. Директору муниципального казенного предприятия города Астрахани «Горсвет» обеспечить подключение освещения участков, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».


Глава муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»



И.А. Редькин

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»



М.П. Жигитерев

УТВЕРЖДЁН:

распоряжением администрации
муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»

от «10» 04 2026 № 108-р

**Перечень профилактических работ
на правобережных очистных сооружениях водопровода №1 (ПОСВ 1) в период весеннего останова, а также
подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2026 года**

№	Наименование и место проведения работ	Место проведение работ с указанием оборудования подлежащего ремонту	Материал и комплектующие	Исполнитель	Ответственный руководитель
ПОСВ 1					
1	Насосной станции 2-го подъема	Замена обратного клапана Ду400 насосный агрегат №7	Обратный клапан Ду400 Ру10 19ч21бр; Шпилька М22х300 — 20шт; гайка М22— 40 шт; Техпластина ТМКЦС 4мм - 50кг	Исп. Бригада ЦАВР	Отв. Начальник ЦАВР Близов П.В.
2	Насосной станции 2-го подъема	Замена напорной задвижки Ду-300 насоса №1	Задвижка чугунная 30ч906бр Ду300 Ру 10 с электроприводом; Болт М 22х80 — 60шт; Гайка М22 -60шт	Исп. Бригада ЦАВР	Отв. Начальник ЦАВР Близов П.В.
3	Насосная станция 1-го подъема	Замена обратного клапана Ду400 насосный агрегат №2	Обратный клапан Ду400 Ру10 19ч21бр; Шпилька М22х300 — 20шт; гайка М22— 40 шт; Коршётка по металлу ручная 5шт	Исп. Бригада СРиОМО Бабаевского	Отв. Начальник СРиОМО Бабаевского Сибикин А.С.

4	Здание БКО	Замена входящей задвижки Ду 250 на КО-1. КО-10	Затвор поворотный дисковый Ду250 Ру10 фланцевый и крепежом с эл/приводом (КОФ) -2шт	Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В.
5	Здание БКО	Замена промывной задвижки Ду400 на КО-1	затвор дисковый поворот фланцевый и крепежом с эл.приводом Ду-400 QT Ру-10 кг/см -1шт	Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В.
6	Здание БКО	Замена канализационной задвижки Ду400 на КО-17	Затвор поворотный дисковый межфланцевый Ду400 Ру10 с фланцами и крепежом с эл/привод (КОФ) -1шт	Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В.
7	Здание БКО	Ремонт верхней линии Ду-600	Электроды 4 мм -10 кг; Электроды 3 мм -10 кг; Полотно для сабельной пилы Vi-Met универсальное 225x1.8-2.5мм Gigant G-1108201 - 4шт	Исп. Бригада СРиОМО Бабаевского	Отв. Начальник СРиОМО Бабаевского Сибикин А.С.
8	Насосная станция 1-го подъема. насосная станция 2-го подъема	ППР запорной арматуры	Сальниковая набивка (6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм по 3.0кг); планки. болты М12х50 (нерж) -30 шт; болты М14х50 (нерж) -30 шт, кран шаровый Ду-15 -5 шт; кран шаровый Ду-25 -5 шт; кран шаровый Ду-20 -5 шт;	Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В.
9	Насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема	ППР насосных агрегатов	Смазка суперклеякая CRC 41643 (0,4 кг) Super ADH GREAS — 4шт; ЛИТОЛ-24-10гг; болты М18х80-60 шт; Гайка М18 -60шт; болты М16х80-50 шт; Гайка М16 -50шт; диски отрезные 125мм- 4шт	Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В.
10	Здание БКО	ППР запорной арматуры Ду-400 2-очередь БКО	Сальниковая набивка (10мм, 12мм, 14мм, 16мм по 3,0кг); болты М12х80-50 шт; Гайка М12 -50шт; болты М14х80-50 шт; Гайка М14 50шт; Техпластина 4мм 50кг	Исп. Бригада СГМ Трусово ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В.
11	Здание БКО	Замена входящей задвижки Ду 250 на КО-10	Задвижка чугунная 30ч906бр Ду 250 Ру10 фланцами и крепежом с	Исп. Бригада СГМ Трусово ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В.

№	Адрес	Содержание работ	Материал по факту	Служба ВКХ	Начальник службы Павленко
21	ул. 3я Керченская. 10	Демонтаж Задвижки ДУ200			Ю.Ю.
22	ул. Горская. 7	Замена задвижки ДУ600	Задвижка ДУ600-1шт.	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.
23	Авангардная ул./1-я Новослободская	Замена Задвижки ДУ300	Задвижка ДУ300-1шт	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.

Главный инженер

А.А. Медведев

Заместитель главного инженера по сооружениям

А.А. Коннов

Начальник ПОСВ-1

А.Н. Кузнецов

И.о. главного энергетика

О.К. Колганко

Главный механик

О.В. Меркулов

Заместитель генерального директора по эксплуатации ВКХ

А.Ю. Окунев