АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД АСТРАХАНЬ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 октября 2026 года № 1243

О проведении работ по переподключению объекта: «Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь», а также о проведении профилактических работ на очистных сооружениях водопровода и подготовки сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в связи с проведением работ по переподключению объекта: «Участок магистральной сети водовода по ул. Авиационная – 2 очередь» к действующим сетям водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал», согласно муниципальному контракту от 02.09.2024 № 359, а также проведением профилактических работ на очистных сооружениях водопровода и подготовки сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень профилактических работ на очистных сооружениях водопровода и подготовки сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года (далее - Перечень).

2. ООО «Современные системы реновации» произвести работы по подключению участка магистральной сети водовода по ул. Авиационная к действующим сетям водоснабжения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» с 21:00 09.10.2026 до 14:00 10.10.2026.

3. Муниципальному унитарному предприятию города Астрахани «Астрводоканал»:

3.1. Произвести полную остановку левобережных очистных сооружений водопровода с прекращением подачи питьевой воды в левобережную часть города с 21:00 09.10.2026 до 14:00 10.10.2026.

013769 *

3.2. Закончить профилактические работы на левобережных очистных сооружениях водопровода до 12:00 10.10.2026.

3.3. При остановке левобережных очистных сооружений водопровода организовать три точки по отпуску воды (Правобережные очистные сооружения водопровода №1, Правобережные очистные сооружения водопровода №2, Водозаборные очистные сооружения микрорайона Бабаевского) для бесперебойной работы хлебозаводов, учреждений здравоохранения и образования, находящихся в левобережной части города.

3.4. В срок до 15.10.2026 благоустроить территории, на которых производились работы, указанные в Перечне.

4. Предварительно согласовать с филиалом публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» (далее филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») порядок подключения оборудования и порядок расчета за потребленную электроэнергию.

5. Рекомендовать заместителю генерального директора - директору филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» обеспечить подключение электронасосного оборудования на участках, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций при наличии возможности, и обеспечить отключение линий электропередач.

6. Директору муниципального казенного предприятия города Астрахани «Горсвет» обеспечить подключение освещения участков, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций.

7. Директору муниципального бюджетного учреждения города Астрахани «Мосты и каналы» понизить уровень воды во внутригородских каналах до уровня открытия водопроводных сбросов (Кутум, Первого Мая) в срок до 09.10.2026.

8. Главам администраций Ленинского, Кировского, Советского районов города Астрахани проконтролировать завершение предприятиями и подрядными организациями работ, не вошедших в утвержденный Перечень.

9. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проинформировать население города о принятом постановлении администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в средствах массовой информации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Астрахань» И.А. Редькин

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
МУПП г. Астрахани «Астрводоканал»

_____К.И. Житерев

УТВЕРЖДЁН:

постановлением администрации
муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»

от «05» 10 2026 № 1243

Перечень профилактических работ
на левобережных очистных сооружениях водопровода в период осеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период 2026-2027года

№ № п/п	Наименование и место проведения работ	Характер работ	Материалы и комплектующие	Исполнитель	Ответственный руководитель
1	2	3	4	6	7
ЛОСВ					
1	2-й «старый» подъём.	Ремонт верхней части напорной задвижки Ду-600 мм насоса ЦН№5	Бронза Ø 80мм -110мм Нержав.Ø 60мм - 1100мм Техпластина ТМКЩС-4мм х 800мм -1м.п Болт с гайкой М22*120мм - 30шт	СГМ	Гл..механик Меркулов О.В.

2	2-й «старый» подъём.	Замена напорной задвижки Ду-500 мм от насоса ЦН№6	Задвижка 30ч 930бр DN-500мм :PN-10кг/см^2 параллельная с электроприводом, КОФ и крепежом - 1шт Техпластина ТМКЩС-4мм х 800мм - 1м,п	ЦАВР	Нач-к ЦАВР Близнов П.В.
3	2-й «старый» подъём.	Отключение аварийного трубопровода Ду-400мм от 2-го «старого» подъёма до КП№1 . Демонтаж задвижек Ду-400мм и установка глухих фланцев	Фланец Ду-400мм -2шт Сталь лист 10мм - 1м^2 Болт с гайкой М22*110 - 40шт Техпластина ТМКЩС-4мм х 800мм -1м,п	ЦАВР	Нач-к ЦАВР Близнов П.В.
4	Станции 2-х подъёмов	Перебивка внутренних сальников насосов: Д3200-73 ЦН№ 19: ЦН№20: ЦН№ 23: ЦН№5;ЦН№ 6; ЦН№1: Вакуумный насос ВВН-12- 2шт. Дренажный насос - 3шт	Набивка сальниковая: 22 х 22 – 20 кг 20х20 - 15кг 14х14 - 1,5 кг 10*10 - 5кг Литол-24 - 7кг Строп текстильный 5т, L-3м - 2шт	Мех. мастерская ЛОСВ	Зам.нач. ЛОСВ Бредихин Е.Д.
5	2-й «новый» подъём.	Ремонт верхней части напорной задвижки Ду-600 мм насоса ЦН№19:ЦН№22; ЦН№21	Бронза Ø 80мм -330мм Нержав.Ø 60мм - 3300мм Техпластина ТМКЩС-4мм х 800мм -3м,п Болт с гайкой М22*120мм - 90шт	СГМ	Гл..механик Меркулов О.В.
6	1-й «старый» подъём.	Перебивка сальников насосов: 16НДС 550Д-22 №10, №11, №12, 20 НДС 550Д-22 №13, №14, Вакуум.насос ВВН-12 - 2шт. Дренажный насос ВКС 4/24А - 2 шт. Смазка подшипников	Набивка сальниковая: 20х20 – 20 кг 16х16 – 5 кг 8х8 - 10кг Литол-24 -5кг	Мех. мастерская ЛОСВ	Старший механик ЛОСВ
7	2-й «старый» подъём.	Перебивка сальников напорных задвижек Ду-600мм – 6 шт Ду-800мм – 3 шт	Набивка сальниковая: 14 х 14 – 3 кг	Машинист нас.уст., дежурный	Отв.сменный мастер ЛОСВ

				слесарь	
8	Хлордозаторная№2	Замена задвижки Ду-300 мм на хоз. питьевом водопроводе от КП-1 к хлораторной №2	Задвижка 30ч39р Ду-300 Ру-10 L-270мм шпиндель-сталь 20Х13 с КОФ и крепежом -1шт	ЛОСВ	Старший механик ЛОСВ
9	Хлордозаторная №2:№3:№4:№5	Замена вентилей Ду-25 на подаче на хоз. питьевом водопроводе на эжекторы хлораторов АХВ-1000	Вентиль бр. Ду-25мм -10шт	ЛОСВ	Ст.мастер Урманчиев Ф.Х.
10	Хлордозаторная №3;№4	Монтаж обратных клапанов Ду-100мм на повысительные насосы.	Клапан обратный одностворчатый чугунный фланцевый Ду-100мм РУ-16 -2шт корпус - ВЧШГ уплотнение корпуса - EPDM затвор -сталь+EPDM (аналог DENDOR тип 015F)	ЛОСВ	Ст.мастер Урманчиев Ф.Х.
11	Склад хлора №№ 1; 2	Замена угловых цапковых клапанов на магистральных хлоропроводах	Угловой цапковый клапан DN- 5; PN- 2,5МПа 15лс93бк - 10шт	ЛОСВ	Ст.мастер Урманчиев Ф.Х.
12	Хлордозаторная №№ 2-5	Замена регулирующих вентилей хлораторов АХВ-1000	Вентиль регулирующий М-23.004.001.СБ - 6шт	ЛОСВ	Ст.мастер Урманчиев Ф.Х.
13	Камера переключений №1 и №2	Перебивка сальников задвижек на напорном коллекторе и нитках водовода №№ 1,2,3,4, 5,6,7 Ду-600мм – 6 шт; Ду-800мм – 1 шт; Ду-1000мм – 7 шт; Ду-1200мм – 2 шт;	Набивка сальниковая: 12 х 12 – 5 кг 16 х 16 –3 кг	Мех. мастерская ЛОСВ	Старший механик ЛОСВ
14	1-й «новый» подъём (глубокий).	Перебивка сальников напорных задвижек: Ду-600мм – 4 шт.; Ду-800мм – 3 шт.	Набивка сальниковая: 12 х 12 – 5 кг	Машинист насосных установок,	Отв.сменный мастер ЛОСВ

				дежурный слесарь	
15	2-й «новый» подъём.	Перебивка сальников напорных задвижек Ду-600мм – 4 шт: дренажные насосы -2шт	Набивка сальниковая 12 х 12 – 3 кг 10 х 10 – 5 кг 8 х 8 - 5кг	Машинист нас.установок.деж. слесарь	Отв.сменный мастер ЛОСВ
СЭВХ					
16	ул. Кубанская 68	Ремонт задвижки Ду - 500	Материал по факту	Служба ЭВХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
17	ул. Кубанская/Челябинская ул.	Замена задвижки Ду - 200	Задвижка Ду - 200-1шт.	Служба ЭВХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
18	ул. Бэра/Дубровинского ул..	Замена задвижки Ду -300	Задвижка Ду - 300-1шт.	Служба ЭВХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
19	ул. Куликова/Б. Алексеева ул.	Ремонт задвижки Ду - 600	Материал по факту	Служба ЭВХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
20	ул. Б. Алексеева 67 (на ПНС)	Замена задвижки Ду - 150	Задвижка Ду - 150-2шт	Служба ЭВХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
21	Наб. Приволжского затона ул./ Генерала Армии Епишева ул.	Замена задвижки Ду - 300	Задвижка Ду - 300-1шт	Служба ЭВХ	Начальник службы Павленко Ю.Ю.
22	Яблочкова ул./Ереванская ул.	Замена задвижки Ду - 400	Задвижка Ду - 400-1шт	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.
23	ул. Ботвина / Сун Ят-	Замена задвижки Ду - 200	Задвижка Ду - 200-1шт	ЦАВР	Начальник ЦАВР

	Сена ул.				Близнов П.В.
СЭКХ					
24	КНС № 58	Замена задвижки Ду-400 Замена задвижки Ду-200	Задвижка Ду-400 – 1шт Задвижка Ду-200 – 1шт	Служба ЭКХ	Начальник службы Антонов М.В.

И.о. главного инженера А.А. Коннов

Начальник ЛОСВ С.А. Пазухин

Главный энергетик О.К. Колганко

Главный механик О.В. Меркулов

Заместитель генерального директора управления по эксплуатации ВКХ А.Ю. Окунев