УТВЕРЖДАЮ

_____

"____" _____ 2015 г.

Уполномоченная по дому
Денькина Е. А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
Жилой дом № 2г по ул. 3-я Черниговская
Капитальный ремонт системы канализации

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Наружные работы (замена выпуков)				
1	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,0025	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,002	
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,04	
4	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,021	
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м трубопровода	0,04	
6	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	10 м	0,3992	
7	Муфты соединительные диаметром 160 мм	шт.	1	
8	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160x110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1	
9	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	1 врезка	1	
10	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	1 сальник	1	
11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,011	
12	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,1	
13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,014	
Раздел 2. Заменая сетей				
14	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,224	
15	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,224	
16	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	0,014	
17	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,21	

1	2	3	4	5
18	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,21	
19	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	0,013	
	Раздел 3. Стояки			
22	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,36	
23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,36	
24	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	0,022	
25	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,36	
26	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,36	
27	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	0,022	
28	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,12	
29	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,06	
30	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 приборов	0,12	
31	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,12	
32	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,2	
33	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-12	
34	Смена: манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0,12	
	Раздел 4. Разные работы			
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,73	
21	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,73	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченная по дому
Денисова Е. А.

УТВЕРЖДАЮ

_____

"___" _____ 2015

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3
Жилой дом № 2г по ул. 3-я Черниговская
Капитальный ремонт подъездов

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт подъезда			
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных; водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,6	
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,39	
3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,2	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных бетонных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,22	
5	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
9	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,102	

1	2	3	4	5
10	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,102	
Раздел 2. Разные работы				
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,06	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	0,06	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

_____

"____" _____ 2015 г.

Уполномоченная по дому Денискина Е. А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Жилой дом № 2г по ул. 3-я Черниговская

Капитальный ремонт кровли

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,01	
2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,2	
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	5,01	
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	5,01	
5	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-571,1	
6	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	-581,2	
7	Унифлекс ТКП	м2	571,1	
8	Унифлекс ТПП	м2	581,2	
9	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м покрытия	0,7	
10	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	100 м	0,3	
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,68	
12	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-128,5	
13	Унифлекс ТКП	м2	128,5	
14	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	
15	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	
32	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	2	
17	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,01	
18	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1	
16	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (Люк металлический)	м2	1	
20	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063	

1	2	3	4	5
21	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	
22	Ремонт металлических ограждений: мелкий	1 м2	42	
23	Установка воронок водосточных	1 воронка	4	
24	Установка воронок водосточных	1 воронка	4	
19	Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 125 мм (Решетка на воронку)	шт.	4	
	Раздел 2. Ливневая канализация			
26	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,32	
27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм	100 м трубопровода	0,32	
28	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	4	
29	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	2	
	Раздел 3. Разные работы			
30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,62	
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	3,62	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченная по дому Денискина Е. А.

"___" _____ 2015

ФКР МКД

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Жилой дом № 2г по ул. 3-я Черниговская
Капитальный ремонт фасада

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м восстановленной герметизации стыков	5,26	
2	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	кг	105,2	
3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	8,1	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	8,1	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,1	
6	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	0,4358	
7	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,078	
8	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,08	
9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,039	
10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,039	
11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,027	
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,8	
	Раздел 2. Разные работы			

1	2	3	4	5
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,12	
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,12	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)