



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 марта 2025 года

№ 401-р

О проведении профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 1 в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2025 года

В связи с проведением профилактических работ на очистных сооружениях водопровода, а также подготовкой сетей и сооружений водопровода к работе в весенне-летний период:

1. Утвердить прилагаемый Перечень профилактических работ на правобережных очистных сооружениях водопровода № 1 (ПОСВ-1) в период весеннего останова, а также подготовки сетей и сооружений к работе в весенне-летний период 2025 года (далее - Перечень).

2. Муниципальному унитарному предприятию города Астрахани «Астрводоканал»:

2.1. Произвести полную остановку правобережных очистных сооружений водопровода № 1 с прекращением подачи питьевой воды в правобережную часть города с 21.00 04.04.2025 до 14.00 05.04.2025.

2.2. Закончить профилактические работы на правобережных очистных сооружениях водопровода № 1 до 12.00 05.04.2025.

2.3. При остановке правобережных очистных сооружений водопровода № 1 организовать две точки по отпуску воды (Правобережные очистные сооружения водопровода №2, Левобережные очистные сооружения водопровода) для бесперебойной работы хлебозаводов, учреждений здравоохранения и образования, находящихся в правобережной части города.

2.4. В срок до 09.04.2025 благоустроить территории, на которых производились работы, указанные в Перечне.

2.5. Предварительно согласовать с филиалом публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» (далее филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго») порядок подключения оборудования и порядок расчета за потребленную электроэнергию.

120840 ✱

3. Управлению информационной политики администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» проинформировать население города о принятом распоряжении администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в средствах массовой информации.


4. Главе администрации Трусковского района города Астрахани проконтролировать завершение предприятиями и подрядными организациями работ, не вошедших в утвержденный Перечень.

5. Рекомендовать заместителю генерального директора - директору филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» обеспечить подключение электронасосного оборудования на участках, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций при наличии возможности, и обеспечить отключение линий электропередач.

6. Директору муниципального казенного предприятия города Астрахани «Горсвет» обеспечить подключение освещения участков, на которых будут проводиться работы, согласно заявкам, поданным от предприятий и организаций.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Глава муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»

 И.А. Редькин

3	Насосная станция 1-го подъема	Замена напорной задвижки Ду-400 насоса №2	Задвижка чугунная 30ч906бр Ду400 Ру 10 с эл.привод; Болт М 20х80 — 60шт; Гайка М20 -60шт	Бригада СГМ	Отв. Начальник СРиОМО Бабаевского Сибиркин А.С. Исп. Бригада СРиОМО Бабаевского
4	Насосная станция 1-го подъема	Замена обратного клапана Ду400 насосный агрегат №3	Обратный клапан Ду400 Ру10 19ч216р; Шпилька М22х300 — 40шт; гайка М22— 40 шт; Коршётка по металлу ручная 5шт	Бригада СГМ	Отв. Начальник СРиОМО Бабаевского Сибиркин А.С. Исп. Бригада СРиОМО Бабаевского
5	Насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема	ППР запорной арматуры	Сальниковая набивка (6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм по 3,0кг); планки, болты М12х80-50 шт; Гайка М12 -50шт; болты М14х80-50 шт; Гайка М14 -50шт;	Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В. Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1
6	Насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема	ППР насосных агрегатов	Смазка суперклеякая CRC 41643 (0,4 кг) Super ADH GREAS — 4шт; ЛИТОЛ-24-10гг; болты М18х80-60 шт; Гайка М18 -60шт; болты М16х80-50 шт; Гайка М16 -50шт; диски отрезные 125мм- 4шт	Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В. Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1
7	БКО, 2-я очередь	ППР запорной арматуры Ду-400 2-очередь БКО	Сальниковая набивка (10мм, 12мм, 14мм, 16мм по 3,0кг); болты М12х80-50 шт; Гайка М12 -50шт; болты М14х80-50 шт; Гайка М14 50шт; Техпластина 4мм50кг	Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В. Исп. Бригада СГМ Трусово ПОСВ-1
8	Хлораторная №2	Замена входящей задвижки Ду100	Задвижка 30ч6бр Ду100; Болт М 14х80 — 60шт; Гайка М14 -60шт; диски отрезные 220мм- 4шт	Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В. Исп. Бригада слесарей ПОСВ-1
9	Здание БКО	Замена входящей задвижки Ду 250 на КО14	Задвижка чугунная 30ч906бр Ру10 фланцами и крепежом с эл/привод - 1шт; болты М18х80-30 шт; Гайка М18 30шт; Болт М 20х120 — 30шт; Гайка М20 -30шт, набор ударных головок от19 до 32	Бригада слесарей ПОСВ-1	Отв. Начальник СГМ Трусово Капустин Н.В. Исп. Бригада СГМ Трусово ПОСВ-1
10	ТП-111А, РУ-6/0,4кВ,	ППР электрооборудования	ветошь — 10 кг, WD40 200 мл — 2шт; Полотна ножовочные по металлу 300 мм. 5шт; Бумага	СГЭ	Отв. и.о. гл. энергетика Степанищев А.В. Исп. Электромонтеры СГЭ

20	Керченская 3-я ул. /Образцовый пер.	Ремонт задвижки Ду 400 - 1шт	Отремонтирована (установка)	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.
21	Прохладненская 1-я ул. 2	Замена задвижки Ду 150 - 1 шт	Замена	ЦАВР	Начальник ЦАВР Близнов П.В.
СЭХХ					
22	КНС№39 ул. 3-я Тувинская, 2 Г	Замена задвижки Ду 250мм	Задвижка Ду 250мм - 1 шт.; Электроды АНО 4мм - 5 кг; ФЛАНЦЫ Ду 250мм - 2 шт.; Болты М 2 0*110- 16шт. ; Гайки М20 - 16шт. Техпластина ТМКЦС 4мм- 2,295кг	Служба ЭХХ	Мастер слесарей-ремонтников ЦЕХА КНС СЭХХ – Кулаков А.В.

Главный инженер

Заместитель главного инженера по сооружениям

Начальник ПОСВ-1

И.о. главного энергетика

Главный механик

Начальник управления по эксплуатации ВКХ

А.А. Медведев
 А.А. Коннов
 А.Н. Кузнецов
 А.В. Степанищев
 В.В. Меркулов
 А.Ю. Окунев