УТВЕРЖДАЮ

_____

"____" _____ 2015 г.

Уполномоченное лицо
Горн Е.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6
Жилой дом № 48 по ул. Б.Хмельницкого
Капитальный ремонт фасада

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,3	
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,09	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,15	
4	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	
5	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	
6	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	
7	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	8,88	
8	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,88	
9	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	8,88	
10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	8,88	
11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,88	
12	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	0,4777	

1	2	3	4	5
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,8	
	Раздел 2. Разные работы			
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	33,11	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	33,11	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

_____

"____" _____ 2015 г.

Уполномоченное лицо

Горн Е.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

Жилой дом № 48 по ул. Б.Хмельницкого

Капитальный ремонт системы электроснабжения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
2	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	9	
3	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,36	
4	Демонтаж кабеля	100 м	2,37	
5	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,15	
6	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,17	
	Раздел 2. Монтажные работы			
7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	
8	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-55	шт.	1	
9	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	9	
10	Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	9	
11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	36	
12	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА	шт.	36	
13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	2,04	
14	Труба винипластовая диаметром 16 мм	м	57	
15	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	147	
16	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	204	
17	Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм	100 м	0,36	
18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	36	
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0,9	
20	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0,0927	

1	2	3	4	5
21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,9	
22	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0927	
23	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,57	
24	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05871	
25	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,11	
26	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	9	
27	Реле уровня освещенности (сумеречное) TW-1	шт.	3	
28	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
29	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	3	
30	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,12	
31	Извещатель охранный для закрытых помещений (детектор движения)	шт.	12	
32	Коробка установочная У-92	шт.	12	
33	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,05	
34	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание	шт.	5	
35	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однолампoвый	100 шт.	0,12	
36	Светильник НПО 22х60 (таблетка)	шт.	12	
37	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60	10 шт.	2	
38	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт	шт.	15	
39	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	1	
40	Трансформатор понижающий PS-0722 315 Вт (ОСЗ-2,0 У2 220/36)	шт.	1	
41	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0,06	
42	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,25	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

"_____" _____ 2018 г.

Уполномоченное лицо
Гри С.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
Жилой дом № 48 по ул. Б.Хмельницкого
Капитальный ремонт системы ХВС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Подвал			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,31	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	1,15	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,03	
4	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 63 мм (Бурт под фланец д=75мм)	шт.	1	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм	100 м трубопровода	0,03	
6	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1,86	
7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,03	
8	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,02	
10	Труба из полипропилена PN 10/25	м	1,86	
11	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	2	
12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,29	
13	Труба из полипропилена PN 10/32	м	27,2	
14	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	29	
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0,34	
16	Труба из полипропилена PN 10/40	м	31,86	
17	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	40	
18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм	100 м трубопровода	0,45	
19	Труба из полипропилена PN 10/75	м	43,83	

1	2	3	4	5
20	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	45	
21	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	
22	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	2	
23	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	шт.	1	
24	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	6	
25	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	3	
26	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	шт.	1	
27	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	3	
28	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	6	
29	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	6	
30	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм	шт.	2	
31	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	10	
32	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4"	шт.	3	
33	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	6	
34	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40х5/4"	шт.	3	
35	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	6	
36	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	9	
37	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм	шт.	3	
38	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	2	
39	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	шт.	6	
40	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм	1 кран	1	
41	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	
	Изоляция			
42	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	11,3	
43	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм	м	2,2	
44	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм	м	31,9	
45	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	м	37,4	
46	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м	49,5	
47	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	м	3,3	
	Раздел 2. Разные работы			

1	2	3	4	5
48	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,47	
49	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,47	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

_____

"____" _____ 20 г.

Уполномоченное лицо

Гофр Е.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Жилой дом № 48 по ул. Б.Хмельницкого

Капитальный ремонт системы отопления

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	2,41	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	1,92	
3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,45	
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,74	
5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	1,67	
6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	1,92	
7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопровода	0,45	
8	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	296,36	
9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	4,33	
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,45	
11	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	
12	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
13	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	4	
14	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	4	

1	2	3	4	5
15	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.	102	
16	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм	шт.	54	
17	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	шт.	8	
18	Установка воздухосборников наружным диаметром : 76 мм	1 шт.	4	
19	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровода	23,7	
20	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	м	211,2	
21	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	м	49,5	
	Раздел 2. Элеваторный узел			
22	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	100 шт.	0,01	
23	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2	1 узел	1	
24	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 80 мм	шт.	4	
25	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4	
26	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	6	
27	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	20	
28	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	5	
29	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	
30	Установка ручных насосов	1 узел	1	
31	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1	
	Раздел 3. Разные работы			
32	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,38	
33	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,38	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

_____

"____" _____ 2015 г.

Уполномоченное лицо Горн Е.В.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Жилой дом № 48 по ул. Б.Хмельницкого

Капитальный ремонт системы канализации

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Устройство каналов для замены сетей				
1	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	5	
2	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	2,18	
3	Разборка: кирпичных стен	1 м3	10,2	
4	Установка, снятие временных опорных стфек для обеспечения устойчивости: ферм	1 т металлоконструкций	0,044	
5	Элементы металлические	кг	44	
6	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	12	
7	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	
8	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7,3	
9	Укладка щитов над подпольными каналами	100 м2	1,45	
10	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка креплений)	100 м2 проемов	1,45	
11	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	2,88	
12	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	0,24	
13	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03	100 м борозд	0,24	
14	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	100 м3 в деле	0,0346	
15	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм	100 отверстий	0,04	
16	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм	100 отверстий	0,04	
17	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,32	
18	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,16	
19	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой	100 м2 покрытия	0,16	
20	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,16	
21	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,16	

1	2	3	4	5
22	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,16	
23	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,16	
24	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,16	
25	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (б/у)	100 м2 покрытия	0,16	
26	Устройство плинтусов: деревянных (б/у)	100 м плинтуса	0,32	
27	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	100 м3 воды	1,38	
	Раздел 2. Заменая сетей			
28	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,39	
29	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,2	
30	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,39	
31	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м трубопровода	0,2	
32	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	93	
33	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3	
34	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160x110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	3	
35	Крестовина д=110/160мм	шт	3	
	Раздел 3. Разные работы			
36	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,38	
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,38	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

_____

"____" _____ 20____ г.

Уполномоченное лицо
Горн Е. В

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Жилой дом № 48 по ул. Б.Хмельницкого
Капитальный ремонт кровли

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	6,57	
2	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж)	100 м2 стяжки	6,57	
3	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж)	100 м2 стяжки	6,57	
4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	6,57	
5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	6,57	
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	6,57	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	6,57	
8	Унифлекс ТКП	м2	749	
9	Унифлекс ТПП	м2	762,1	
10	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,87	
11	Унифлекс ТКП	м2	164,4	
12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (укрепление покрытия допонительным слоем в местах установки антен и труб)	100 м2 кровли	0,24	
13	Унифлекс ТКП	м2	27,84	
14	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,03	
15	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,28	
16	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,885	
17	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08	
18	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,72	
19	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,24	
20	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08	
21	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	5,7	

1	2	3	4	5
22	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.	0,57	
23	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (выход на кровлю)	100 м2	0,0075	
24	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,75	
25	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	0,75	
26	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
	Раздел 2. Разные работы			
27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	45,71	
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	45,71	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)