

УТВЕРЖДАЮ

Соловьева Н.В.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

капитальный ремонт кровли
Капитальный ремонт жилого дома по ул. Б. Хмельницкого, 5/Пороховая, 2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	6,92	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	6,92	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	6,92	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,06	
5	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0075	
Раздел 2. Монтаж				
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	6,92	
7	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	6,92	
8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	6,92	
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	6,92	
10	Унифлекс ТКП	м2	788,9	
11	Унифлекс ТПП	м2	802,7	
12	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,26	
13	Унифлекс ТКП	м2	49,14	
14	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: к вентканалам и будколазу	100 м примыканий	0,81	
15	Унифлекс ТКП	м2	204,1	
16	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (примыкание к антеннам и трубам)	100 м2	0,21	
17	Унифлекс ТКП	м2	24,36	
18	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	2,2	
19	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,885	
20	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08	

1	2	3	4	5
21	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,72	
22	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,32	
23	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08	
24	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	1,06	
25	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (парапет, вентканалов и будколаза)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6322	
26	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапета)	1 м3 кладки	0,49	
27	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,07	
28	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	
30	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (оголовки)	1 м3 кладки	0,75	
31	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,75	
32	Блок дверной стальной наружный	м2	0,75	
Раздел 3. Прочие работы				
33	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34,5128	
34	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза	1 т груза	34,5128	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)