


" "



Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу : г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого, 52

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
1	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,04	ТЕРp58-2-2	
2	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,885	ТЕР46-04-008-04	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,885	ТЕРp58-1-1	
4	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	6,885	ТЕР12-01-007-01	
5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	100 м покрытия	1,31	ТЕРp58-19-2	
6	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (существующих конструкций стропильной системы)	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,56	ТЕР26-02-018-02	
7	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины	кг	135,8	ТССЦ-113-8071	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (обрешетки)	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,77	ТЕР26-02-018-01	
9	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины	кг	443,4	ТССЦ-113-8071	
10	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08	ТЕРp58-10-6	
11	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,72	ТЕРp58-10-1	
12	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,24	ТЕРp58-10-3	
13	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08	ТЕРp58-10-5	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	ТЕР10-01-003-01	
15	Петля накладная	шт.	8	ТССЦ-101-0956	
16	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.	4	ТССЦ-101-2001	
17	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	ТССЦ-101-0953	

1	2	3	4	5	6
18	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,2	ТЕР15-04-038-03	
19	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,16	ТЕР10-01-044-12	
20	Ограждение кровель перилами (демонтаж)	100 м ограждения	1,2	ТЕР12-01-012-01	
21	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,2	ТЕР12-01-012-01	
22	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	6,84	ТЕРр60-10-1	
23	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.	0,684	ТССЦ-404-0004	
Раздел 2. Разные работы					
24	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23,8	ТССЦпг-01-01-01-041	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	23,8	ТССЦпг-03-21-01-015	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

" " "



*Уполномоченная
собственником дома
Маброва Ирина Александровна
Исер*

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу : г.Астрахань, ул.Б.Хмельницкого, 52

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,3	ТЕРр56-2-2	
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,09	ТЕРр56-1-1	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,15	ТЕР10-01-034-05	
4	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	ТЕР12-01-010-01	
5	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,8	ТЕР15-02-031-01	
6	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (откосов)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,8	ТЕР15-04-025-08	
7	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	8,88	ТЕР46-02-009-02	
8	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	8,88	ТЕР15-02-001-01	
9	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	8,88	ТЕРр62-25-1	
10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	8,88	ТЕРр62-25-7	
11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	8,88	ТЕРр62-26-4	
12	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	0,4777	ТССЦ-101-4418	

1	2	3	4	5	6
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	11,8	ТЕР08-07-001-02	
Раздел 2. Разные работы					
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	33,11	ТССЦпг-01-01-01-041	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	33,11	ТССЦпг-03-21-01-015	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)