

УТВЕРЖДЕНО



Уточнен. по смете

Родзеев Вад. слух

Родз

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт жилого дома по ул. Краснодарская, 43 А1 в Советском районе г. Астрахани

Капитальный ремонт кровли

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>					
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7,6 760 / 100	ТЕР46-04-008-01	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,6 Ф1	ТЕР12-01-017-01	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,6 Ф1	ТЕР12-01-017-02	
4	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03 3 / 100	ТЕР46-04-012-03	
<b>Раздел 2. Монтаж</b>					
5	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,6 Ф1	ТЕР12-01-017-01	
6	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	7,6 Ф3	ТЕР12-01-017-02	
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	7,6 Ф3	ТЕР12-01-016-01	
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	7,6 Ф3	ТЕР12-01-002-09	
9	Биполь ЭПП	м2	881,6 Ф7.p1	ТССЦ-101-6061	
10	Биполь ЭКП	м2	866,4 Ф7.p2	ТССЦ-101-6062	
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	1,1 110 / 100	ТЕР12-01-004-05	
12	Биполь ЭКП	м2	207,9 Ф9.p1	ТССЦ-101-6062	
13	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: к вентканалам и будколазу	100 м примыканий	0,92 92 / 100	ТЕР12-01-004-04	
14	Биполь ЭКП	м2	231,8 Ф8.p1	ТССЦ-101-6062	
15	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08 8 / 100	ТЕРp58-10-6	
16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (парапет, вентканалов и будколаза)	100 м2 отремонтированной поверхности	1,83 183 / 100	ТЕРp61-10-1	

1	2	3	4	5	6
17	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,83 Ф5	ТЕР15-04-005-01	
18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65 165 / 100	ТЕР13-03-002-04	
19	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65 Ф4	ТЕР13-03-004-26	
20	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,91	ТЕР09-04-012-01	
21	Блок дверной стальной наружный	м2	3,91	ТССЦ-203-8147	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>					
22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	86,377 59,28+Ф5. р1+18,24	ТССЦлг-01-01-01-041	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза	86,377	ТССЦлг-03-21-01-015	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)