

УТВЕРЖДАЮ

Толмачевской дома
Вукашниковой 2.м.

Курт Курт



Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Кржижановского, д.87а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Ремонт кровли

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 4 слоя | 100 м2 покрытия | 4,38 | |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,38 | |
| Раздел 2. Устройство кровли | | | | |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 4,38 | |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 4,38 | |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 4,38 | |
| 8 | Унифлекс ТКП | м2 | 499,3 | |
| 9 | Унифлекс ХПП | м2 | 508,1 | |
| 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,34 | |
| 11 | Унифлекс ТКП | м2 | 64,26 | |
| 12 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 10 | |
| 13 | Унифлекс ХПП | м2 | 172,5 | |
| 14 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 0,94 | |
| 15 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом | 100 труб | 0,02 | |
| 16 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами | 100 труб | 0,02 | |
| 17 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с 3 каналами | 100 труб | 0,04 | |
| 18 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3 | 100 труб | 0,04 | |
| 19 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с 4 каналами | 100 труб | 0,02 | |
| 20 | На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3 | 100 труб | 0,02 | |
| 21 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,59 | |
| 22 | Кладка дымовых кирпичных труб | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 0,297 | |
| 23 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,3281 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------|---|-----------|------|---|
| Раздел 3. Прочие работы | | | | |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 19,3 | |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 19,3 | |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ



*Исполнительное по договору
Кузнецовых 2.м. Кузнецов*

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Кржижановского, д.87а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Ремонт фасада

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|------------------------|--|---|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Фасад | | | | |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,053 | |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 | |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,053 | |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,048 | |
| 5 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | |
| 6 | Установка металлических дверей в готовые проемы с площадью дверного проема до 2.5 м2 | м2 проема | 0,048 | |
| 7 | Изготовление металлических дверей | 1 т конструкций | 0,08 | |
| 8 | Петля накладная | шт. | 4 | |
| 9 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 | |
| 10 | Масляная окраска металлических дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,096 | |
| 11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов | 4,84 | |
| 12 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 отремонтир ованной поверхности стен | 0,02 | |
| 13 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по: бетону | 100 м2 поверхности | 5,26 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-------|---|
| 14 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,84 | |
| 15 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,42 | |
| 16 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,492 | |
| 17 | Огрунтовка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,26 | |
| 18 | Шпатлевка фасадов простых с: земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 5,26 | |
| 19 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,26 | |
| 20 | Смена отливов | 100 м | 0,785 | |
| 21 | Монтаж каркаса козырька | 1 т | 0,094 | |
| 22 | Стоимость каркаса козырька | т | 0,094 | |
| 23 | Монтаж поликарбоната | 100 м2 | 0,06 | |
| 24 | Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм цветной | м2 | 6 | |
| 25 | Отбивка старого бетона защитного слоя балконов | 100 м2 | 0,09 | |
| 26 | Выравнивание разрушенных мест балконов раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,09 | |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ



2015 г.

Информ. по дому
Рыжухиных 2-м.
Рыжухин

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Кржижановского, д.87а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Ремонт подъездов

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|--|---|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт лестничных клеток | | | | |
| 1 | Очистка вручную стен от краски | 100 м2 расчищенно й поверхности | 3,3 | |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 3,3 | |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1,716 | |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 1,584 | |
| 5 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонталь ной проекции | 0,0352 | |
| 6 | Очистка вручную потолков от краски | 100 м2 расчищенно й поверхности | 0,44 | |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,44 | |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 0,44 | |
| 9 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатурив аемой поверхности | 0,25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-------------------------------------|------|---|
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,25 | |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | |
| 12 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм полов лестниц | 100 м2 стяжки | 1,08 | |
| 13 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью «Эповин» полов лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,08 | |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)